

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ABRIGOS DE ÔNIBUS AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENGº DANIEL VICTOR DA C. VALENÇA | CREA: 161.732-D/PR



INSTRUÇÕES ÀS LICITANTES

1. QUANTO AS CORES UTILIZADAS NAS ABAS DESTE ARQUIVO

- PLANILHA DE INSTRUÇÕES
- PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS OFICIAIS PADRÃO AMEP

2. QUANTO AS BASES DE REFERÊNCIAS DE CUSTOS UTILIZADAS

SINAPI/PR - ABRIL/2024

3. QUANTO AO REGIME DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA VERSÃO

SEM DESONERAÇÃO

4. QUANTO A COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ELABORADA EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PARA PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (%)

5. QUANTO A FORMA DE APLICAÇÃO DO DESCONTO

LINEAR

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ABRIGOS DE ÔNIBUS AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENGº DANIEL VICTOR DA C. VALENÇA | CREA: 161.732-D/PR



PLANILHA RESUMO				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL POR ABRIGO		%
1.0	ESTRUTURA ABRIGO	R\$	4.897,94	40,32%
2.0	COBERTURA	R\$	4.571,13	37,63%
3.0	ENCOSTO BUNDORIL	R\$	941,70	7,75%
4.0	IDENTIFICAÇÃO AMEP	R\$	1,69	0,01%
5.0	PINTURA	R\$	322,19	2,65%
6.0	TRANSPORTE	R\$	8,52	0,07%
7.0	PESSOAL	R\$	1.405,26	11,57%
		VALOR TOTAL	R\$ 12.148,43	100,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA															
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO				PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL				
				MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	BDI (%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	MATERIAIS	MÃO DE OBRA/ OUTROS	TRANSPORTE	TOTAL POR ABRIGO	
1.0	ESTRUTURA ABRIGO											2.130,02	2.767,92	-	4.897,94
1.1	FECHAMENTO LATERAL ESQUERDO	30,98	KG	10,81	16,03		20,93%	13,07	19,38			404,91	600,39	-	1.005,30
1.2	FECHAMENTO LATERAL DIREITO	30,98	KG	10,81	16,03		20,93%	13,07	19,38			404,91	600,39	-	1.005,30
1.3	PAINEL FECHAMENTO TRASEIRO	36,72	KG	8,86	18,74		20,93%	10,71	22,66			393,27	832,08		1.225,35
1.4	PARAFUSO SEXT ZINCADO 5/16" x 2 3/4" UNC	4,00	UND	0,97			20,93%	1,17	-			4,68			4,68
1.5	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16"	8,00	UND	1,76			20,93%	2,12	-			16,96			16,96
1.6	PORCA SEXT ZINCADA PARLOK 5/16" UNC GALV	4,00	UND	0,12			20,93%	0,14	-			0,56			0,56
1.7	PAINEL FECHAMENTO LATERAL	21,22	KG	34,88	28,65		20,93%	42,17	34,64			894,85	735,06	-	1.629,91
1.8	PARAFUSO SEXT AUTO BROCANTE 4,8 x 19 MM SEM ARRUELA DE VEDAÇÃO	38,00	UND	0,22			20,93%	0,26	-			9,88	-	-	9,88
2.0	COBERTURA											2.009,64	2.561,49	-	4.571,13
2.1	ESTRUTURA COBERTURA	41,11	KG	8,66	11,16	-	20,93%	10,47	13,49	-		430,42	554,57	-	985,00
2.2	PARAFUSO SEXT 3/8" X 1" UNC ZINCADO (SOLDADO NA ESTRUTURA)	6,00	UND	0,97			20,93%	1,17	-			7,02			7,02
2.3	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"	6,00	UND	1,02			20,93%	1,23	-			7,38			7,38
2.4	PORCA SEXT PARLOK 3/8" UNC	6,00	UND	0,19			20,93%	0,22	-			1,32			1,32
2.5	TELHAMENTO TERMOACÚSTICO	7,74	M2	152,02	183,55	-	20,93%	183,83	221,95			1.422,84	1.717,89		3.140,74
2.6	PARAFUSO SEXT AUTO BROCANTE 5,5 x 2 1/2"	24,00	UND	0,31			20,93%	0,37	-	-		8,88			8,88
2.7	RUFO FRONTAL COBERTURA	1,94	M	26,82	60,06	-	20,93%	32,43	72,62	-		62,91	140,88	-	203,80
2.8	PARAFUSO SEXT AUTO BROCANTE 4,8 x 19 MM SEM ARRUELA DE VEDAÇÃO	10,00	UND	0,22			20,93%	0,27	-	-		2,70	-	-	2,70
2.9	RUFO LATERAL DIR/ESQ COBERTURA	2,04	M	26,82	60,06	-	20,93%	32,43	72,62	-		66,16	148,14	-	214,30
3.0	ENCOSTO BUNDORIL											540,51	401,19	-	941,70
3.1	ENCOSTO BUNDORIL	3,00	M	142,88	110,59	-	20,93%	172,77	133,73	-		518,31	401,19	-	919,50
3.2	PARAFUSO SEXT ZINCADO 5/16" x 2 3/4" UNC	4,00	UND	0,97			20,93%	1,17				4,68			4,68
3.3	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16"	8,00	UND	1,76			20,93%	2,12				16,96			16,96
3.4	PORCA SEXT ZINCADA PARLOK 5/16" UNC GALV	4,00	UND	0,12			20,93%	0,14				0,56			0,56
4.0	IDENTIFICAÇÃO AMEP											1,69	-	-	1,69
4.1	PLACA METÁLICA IDENTIFICAÇÃO COM LOGO AMEP	0,01	M2	142,88			20,93%	172,77	-	-		1,21	-	-	1,21
4.2	PARAFUSO SEXT AUTO BROCANTE 4,2 x 13 MM SEM ARRUELA DE VEDAÇÃO	2,00	UND	0,20			20,93%	0,24	-	-		0,48	-	-	0,48
5.0	PINTURA											-	322,19	-	322,19
5.1	PINTURA ESTRUTURA - CINZA ESCURO RAL-7024 (R=71, G= 74, B=80)	11,13	M2		10,85		20,93%	-	13,12	-		-	146,03	-	146,03
5.2	PINTURA BUNDORIL - AMARELO RAL-1003 (R=247, G= 186, B=11)	1,42	M2		10,85		20,93%	-	13,12	-		-	18,63	-	18,63
5.3	PINTURA TELHA - BRANCO BRILHANTE RAL-9003 (R=244, G= 248, B=244)	12,00	M2		10,85		20,93%	-	13,12	-		-	157,44	-	157,44
5.4	PINTURA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - BRANCO BRILHANTE RAL-9003 (R=244, G= 248, B=244)	0,01	M2		10,85		20,93%	-	13,12	-		-	0,09	-	0,09
6.0	TRANSPORTE											-	8,52	-	8,52
6.1	CARGA E DESCARGA DOS ABRIGOS AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO	0,17	T		41,45		20,93%	-	50,12			-	8,52	-	8,52
7.0	PESSOAL											-	1.405,26	-	1.405,26
7.1	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	0,03	MÊS		5.370,55		20,93%	-	6.494,38	-		-	194,83	-	194,83
7.2	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS	0,03	MÊS		4.863,45		20,93%	-	5.881,16	-		-	176,43	-	176,43
7.3	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	0,03	MÊS		6.618,69		20,93%	-	8.003,70	-		-	240,11	-	240,11
7.4	PINTOR	0,03	MÊS		6.450,17		20,93%	-	7.799,92	-		-	234,00	-	234,00
7.5	SOLDADOR	0,03	MÊS		6.376,57		20,93%	-	7.710,92	-		-	231,33	-	231,33
7.6	TELHADISTA	8,00	H		33,97		20,93%	-	41,07	-		-	328,56	-	328,56
PREÇO TOTAL											4.681,85	7.466,58	-	12.148,43	



ePROCOLO



Documento: **PlanilhaOrcamentariaPregaoEletronicoSRPAquisicaooparapontosdeonibus.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Daniel Victor da Costa Valença (XXX.582.849-XX)** em 28/08/2024 11:54 Local: AMEP/DIRTRA.

Inserido ao protocolo **21.261.783-0** por: **Matheus Carvalho dos Santos** em: 28/08/2024 11:45.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
f603db60bdcfd294ade0d8638f63f805.